Consignes : Commande, Livraison et Stockage des granulés de bois

Commande :

- Commandez la quantité correspondant à vos besoins pour éviter les mélanges et le stockage de longue durée.
- La capacité utile d'un silo est d'environ 80% de sa capacité théorique.
  Pour calculer votre première commande :
  Poids à commander en kg = 0,8 * capacité théorique (en m3) * 650

  Exemple :
  POUR UN SILO DE 6 M³ >>>>>>> (0.8) x 6 x 0.750 = 3 T600

  Pour les commandes suivantes déduire de ce calcul le stock restant en silos.

- Le client devra effectuer le règlement au chauffeur.

Livraison :

- Afin de garantir la qualité des granulés NF Biocombustibles que nous vous livrons, vérifiez la nature, la qualité et la quantité de granulés restant dans le silo.
- Ne pas mélanger les granulés NF Biocombustibles avec d'autres produits.
- Assurez-vous des caractéristiques de votre silo : accessibilité, solidité, propreté, absence d'humidité, présence de dispositifs de remplissage, aspiration, présence d'un amortisseur pour le soufflage.
- La livraison est assurée par un camion de 32T dont les marges de manœuvre sont limitées.
- Assurez-vous qu'il n'y pas de problème d'accès dans la rue (lotissement, pont, voie limitée en tonnage…)

Caractéristiques du camion soufflerie

- Capacité : 18T à charge
- 6 cases (2x2T. 3x3T. 1x5T.)
- Longueur : 9,60m
- Largeur : 2,50m
- Prévoir un minimum de 3m (en reculant droit)
- Hauteur : 4,10m (rambarde pliée) et 4.60 (rambarde levée)
- Longueur du tuyau : 30m
- 4 essieux (8 roues x 4 roues directrices)



▪ ***Confection du stockage :***

- Le silo de stockage des granulés doit se situer à une distance maximale de 25 mètres du point de stationnement du camion de livraison. Au-delà, nous ne garantissons pas la possibilité de décharger et la qualité du granulé (plus il y de tuyaux déployés, plus les granulés sont cassés)
- Le stockage doit se situer dans un endroit aéré et exempt d'humidité. Evitez les caves.
- Le stockage doit être conçu pour supporter une charge de 750 kg/m^3 minimum.
- Les parois du silo de stockage doivent présenter une inclinaison minimum de 45 degrés, afin de faciliter l'écoulement des granulés vers l'équipement d'alimentation de la chaudière.
- Le silo de stockage doit **obligatoirement être équipé d'un raccord pompier de type français, de diamètre 100 mm** qui débouchera dans le silo au point le plus haut, être à l'horizontal et être muni d'un déflecteur en caoutchouc.
- Pour permettre sa décompression, le silo doit être équipé d'une chasse d'air adéquate débouchant à l'extérieur du local.

Les tuyaux en plastique sont proscris à cause de leur faible résistance et du risque de phénomènes électrostatiques.





Sécurité :

Nos granulés sont tamisés avant expédition mais le déchargement produit inévitablement un peu de poussière. Cette poussière peut être inflammable voire explosive en présence de flamme apparente, court circuit etc.
Le déchargement devra donc s'effectuer en tenant compte de ce risque (pas de bougie, pas de baladeuse ou de lampe non étanche dans ou à proximité immédiate du silo).

Le client veillera particulièrement à interdire le libre accès du stockage et en particulier à des enfants.

Nous nous réservons le droit de ne pas décharger si les conditions de déchargement ou de sécurité ne nous semblent pas conformes. Dans ce cas un dédommagement sera facturé au donneur d'ordre.